

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนซอยประปา – บ้านนายวิเชียร หมู่ที่ ๓

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการซ่อมแซมถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร ทำการเกรดพื้นทางเดิมตลอดสาย พร้อมลงหินคลุก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร จำนวนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ลงหินผ่านตะแกรง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร จำนวนหินผ่านตะแกรงไม่น้อยกว่า ๖๕ ลบ.ม. พร้อมกลี่ยเรียบ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๘,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลางก่อสร้าง

๕.๑ (ตามเอกสารที่แนบมาด้วย)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวเสาวณี ใหม่ดั่ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุพรชัย ทองเสมอ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สำนักงานเทศบาลตำบลชะเมา
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ซ่อมแซมถนนซอยประปา - บ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 3
เทศบาลตำบลชะเมา
สรุปการประมาณราคากลาง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ซ่อมแซมถนนซอยประปา - บ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลชะเมา

สภาพเดิม : เป็นถนนหินผ่านตะแกรง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 950 เมตร สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ

ปริมาณงาน : ทำการซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 950 เมตร โดยทำการเกรดพื้นทางเดิมตลอดสาย

พร้อมลงหินคลุกช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร จำนวนหินคลุกไม่น้อยกว่า 105 ลบ.ม.

ช่วงที่ 2 ลงหินผ่านตะแกรง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร จำนวนหินผ่านตะแกรงไม่น้อยกว่า 65 ลบ.ม.

พร้อมเกลี่ยเรียบ

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : กองช่างเทศบาลตำบลชะเมา

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....10.....เดือน.....พฤษภาคม.....พ.ศ. 2559.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธา...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor. =	หมายเหตุ
1	โครงการซ่อมแซมถนนซอยประปา - บ้านนายวิเชียร โดยทำการซ่อมแซมถนน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 950 เมตร โดยทำการ เกรดพื้นทางเดิมตลอดสาย พร้อมลงหินคลุก ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร จำนวน หินคลุกไม่น้อยกว่า 105 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 ลงหินผ่านตะแกรง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 350 เมตร จำนวนหินผ่านตะแกรง ไม่น้อยกว่า 65 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ	72,588.10	1.3574	เงินล่วงหน้า % เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	98,531.09		ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ		98,531.09		
คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)		98,000.00		
เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ไหมด้วง)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

