



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..กองช่างเทศบาลตำบลชะเมา

ที่.นศ. ๕๗๒๐๓/.....วันที่...๒๖....เดือน....พฤศจิกายน.....พ.ศ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายคลองใหม่ท่านมัย หมู่ที่ ๓ ตำบลชะเมา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะเมา ที่ ๓๔๐ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายคลองใหม่ท่านมัย หมู่ที่ ๓ ตำบลชะเมา ตำบลชะเมา บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สรุปราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนสายคลองใหม่ท่านมัย หมู่ที่ ๓ ระยะทางยาวรวม ๔,๐๐๐ เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกจำนวน ๑๗๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัด คิดเป็นเงิน ๑๓๔,๔๔๒.๒๑.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) ปรับลดเป็นเงิน ๑๓๔,๔๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ดวง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายยอดชาย ขุนทองจันทร์)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ กาลตลอด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความคิดเห็น.....

- นินทา



(นายสักรินทร์ ธรรมสินธุ์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลชะเมา

ความคิดเห็น.....

- อภิวดี



(ลงชื่อ).....

(นายเอกชัย คงปาน)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลชะเมา

อัตราค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองใหม่ท่านมัย หมู่ที่ 3 ตำบลชะเมา
ประเภทงาน	ซ่อมแซมถนนหินคลุก
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน	ซ่อมแซมผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 4,000 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุกเกรดเกลี่ยและบดอัด

ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางการขนส่ง

- วัสดุหินคลุก 250 บาท/ลบ.ม. ราคาพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนตุลาคม 2561
- วัสดุหินคลุก อ.ร่อนพิบูลย์ การขนส่งด้วยรถ 6 ล้อ ที่ราคาน้ำมัน 29.99 บาท/ลิตร = 204.82 บาท/ลบ.ม.

รายการค่างานต่อหน่วย

1. งานวัสดุหินคลุก

ราคาหินคลุก	= 250 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าขนส่ง 45 กม.	= 204.82 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสียม (บดทับ)	= 92.98 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	= 548 บาท/ลบ.ม.