



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา (บ้านปากเนตร) หมู่ที่ ๔
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๓,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงท่อเมนระบบประปา (บ้านปากเนตร) หมู่ที่ ๔ โดยทำการขุดดินวางท่อพร้อมฝังกลบ
ท่อเมนจ่ายน้ำประปา โดยใช้ท่อ PE Ø๖๓ มม. PN๖ ระยะทางรวม ๑,๐๐๐ เมตร ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ
เชื่อมต่อเข้าระบบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๗๓,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลางก่อสร้าง

๕.๑ (ตามเอกสารที่แนบมาด้วย)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวเสาวณี ใหม่ด้วง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุพรชัย ทองเสมอ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

สำนักงานเทศบาลตำบลชะเมา
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ปรับปรุงท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 4
เทศบาลตำบลชะเมา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5. แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน : ปรับปรุงท่อเมนระบบประปา (บ้านปากเนตร) หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลชะเมา

ปริมาณงาน : โดยทำการขุดดินวางท่อพร้อมฝังกลบ ท่อเมนจ่ายน้ำประปา ใช้ท่อ PE Ø 63 มม. PN 6

ระยะทางรวม 1,000 เมตร ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมเข้าระบบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ : กองช่างเทศบาลตำบลชะเมา

ประมาณราคา : เมื่อวันที่.....28.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ. 2559.....

ผู้ประมาณการ : นาย วรศักดิ์ โยพิทักษ์ ตำแหน่ง...นายช่างโยธา...

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	Factor. =	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 4 โดยทำการ ขุดดินวางท่อพร้อมฝังกลบ ท่อเมนจ่ายน้ำประปา ใช้ท่อ PE Ø 63 มม. PN 6 ระยะทางรวม 1,000 เมตร ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเชื่อมเข้าระบบ	125,875.00	1.3570	เงินล่วงหน้า % เงินประกันสัญญา %
	รวมค่างาน	170,812.38		ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย	3,000.00		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	173,812.38		
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตามงบประมาณ)	173,000.00		

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน

ตามใบประมาณการ ปร.4 , ปร.5 วงเงินงบประมาณ 173,000.- บาท

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว

ราคากลางที่กำหนดได้เป็นเงิน 173,000.- บาท จึงเห็นควรให้จัดจ้างโดยยึดถือราคา 173,000.- บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวเสาวณี ใหม่ดั่ง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แผ่นที่ 1/1

กองช่าง เทศบาลตำบลชะเมา

โครงการ ปรับปรุงท่อเมนระบบประปา (บ้านปากเมตร) หมู่ที่ 4 โดยทำการวางท่อ PE Ø 63 มม. PN 6 ระยะทาง 1,000 เมตร
สภาพเดิม ที่ราบ

ปริมาณงาน โดยทำการขุดดินวางท่อพร้อมฝังกลบ ท่อเมนด้วยน้ำประปา ใช้ท่อ PE Ø 63 มม. PN 6 ระยะทางรวม 1,000 เมตร ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เชื่อมต่อ
เข้าระบบ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ - รายการเลขที่ - ประมาณการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor	งบประมาณ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน				
1	ท่อ PE 63 มม. PN 6	1000.00	เมตร	50	50,000.00	70.00	70,000.00	120,000.00	F		
2	ประตุน้ำทองเหลือง Ø2"	2.00	อัน	900	1,800.00	-	-	1,800.00			
3	ริตแขก Ø2" - 1/2"	5.00	อัน	180	900.00	35.00	175.00	1,075.00			
4	อุปกรณ์ต่าง ๆ (เหมา)	1.00	งาน	3000	3,000.00			3,000.00			
	รวม							125,875.00	1.357	170,812.38	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวเสาวณี ใหม้ด้วง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุพรชัย ทองเสมอ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายวรศักดิ์ โยพิทักษ์)

.....กรรมการ